

漳州市水利局文件

漳水〔2026〕10号

漳州市水利局关于长泰区陈巷镇美彭溪山洪沟防洪治理工程实施方案的批复

长泰区水利局：

你局《关于要求审查〈漳州市长泰区陈巷镇美彭溪山洪沟防洪治理工程实施方案〉（漳泰水利函〔2025〕38号）的请示》及相关附件收悉。根据重点山洪沟防洪治理项目建设管理相关要求，我局组织相关部门、单位与专家对实施方案进行了审查，设计单位根据专家意见进行了修编完善，并形成《漳州市长泰区陈巷镇美彭溪山洪沟防洪治理工程实施方案（报批稿）》（以下简称《实施方案》）。经研究，现批复如下：

一、工程建设的必要性

陈巷镇美彭溪及陈巷溪河道两岸多为居民房和农田，现状岸坡多为土质边坡，受自然灾害影响，常年受到水流冲刷，河道内局部淤积严重且杂草丛生，岸线不清晰，影响河道的过洪能力，岸坡存在滑塌的安全隐患，加剧河道周边水土流

失。为减轻洪涝灾害，保护人民生命财产安全，加快本项目的建设是十分必要的。

二、工程治理方案与规模

同意本工程综合治理河长 2.55km(其中美彭溪段 2.22km,陈巷溪段 0.34km)，分为美彭溪及陈巷溪 2 条河段，清淤疏浚 1.55km，新建防冲护岸 1.18km，设置下河台阶 4 处，水位尺 4 根，标识管理牌 15 个，前端感知设备 1 套，防护栏杆 835m。

三、工程等级及设计标准

1. 同意本工程防洪标准均采用 10 年一遇洪水设计。工程等别为 V 等，主要建筑物（护岸）级别为 5 级，次要建筑物和临时建筑物级别为 5 级。

2. 工程区地震动峰值加速度为 0.15g，相应抗震设防烈度为 VII 度。

四、水文

基本同意《实施方案》采用的设计洪水计算方法、成果及设计洪水水面线推算成果。

五、工程地质

基本同意《实施方案》对区域和工程区地质条件的评价结论，勘察工作及成果基本满足设计要求。

六、工程布置及主要建筑物

1. 基本同意《实施方案》提出的岸线拟定原则和工程总体布置方案。

2. 基本同意护岸布置型式。美彭溪新建护岸总长 0.84km，

采用复合式断面，下部为 C20 衡重式埋石砼挡墙，上部采用连锁式水工砌块护坡，坡比 1:2；陈巷溪新建护岸总长 0.34km，采用复合式断面，下部为 C20 衡重式埋石砼挡墙，上部采用草皮护坡，坡比 1:2。

3. 基本同意清淤设计方案。对美彭溪桩号 MP1+450.00 ~ MP1+987.42、MP2+661.55 ~ MP3+673.21 进行清淤，平均清淤厚度 0.20m，清挖河道底泥共 0.22 万 m³，清淤坡比 1:2。

4. 基本同意其他建筑工程设计方案。设置下河台阶 4 处、水位尺 4 根、标识管理牌 15 个、前端感知设备 1 套、防护栏杆 835m。

七、施工组织设计

1. 基本同意采用枯水期围堰导流的施工导流方案，导流标准采用枯水期 5 年一遇洪水。

2. 基本同意对指定淤积河段进行机械清淤的方案，清淤弃渣应运至弃渣场并按相关规定妥善处置。

3. 基本同意施工组织设计方案，施工总工期按 9 个月控制。

八、水土保持与环境保护

基本同意水土保持措施和环境保护措施。施工中应严格落实相关方案，减少对周边环境的影响。

九、工程建设与管理

工程建成后，应由长泰区水利局会同陈巷镇人民政府明确管护主体，落实运行维护管理责任。项目业主应及时落实工程管理与保护范围，建立健全运行管护制度与应急预案。

十、工程概算及资金来源

基本同意设计概算的编制依据、采用的定额和取费标准。本工程概算静态总投资为 997.92 万元（不含建设征地及移民安置补偿费）。资金来源除积极争取中央水利发展资金外，其余部分由地方自筹解决。专项资金的使用应严格按照基本建设会计制度设立专账，专款专用。

十一、其他

1. 项目涉及用地、环境保护、水土保持等，应严格按照有关法律、法规履行相应程序。

2. 项目业主要抓紧筹措和落实建设资金，严格按照项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理和验收管理制的要求，强化项目建设管理，确保工程质量、安全和进度。

3. 你局应加强对本项目建设的监督管理，竣工验收由你局主持。

附件：工程概算总表

漳州市水利局
2026年1月15日



(此件主动公开)

附件：

工程概算总表

工程名称：漳州市长泰区陈巷镇美彭溪山洪沟防洪治理工程

单位：万元

编号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计
I	工程部分投资				
第一部分	建筑工程	693.00			693.00
一	河道工程	687.85			687.85
二	其他建筑物工程	5.15			5.15
第二部分	临时工程	124.35			124.35
一	导流工程	67.76			67.76
二	施工交通工程	6.45			6.45
三	施工专项工程	23.02			23.02
四	施工房屋建筑工程	11.41			11.41
五	其他临时工程	15.71			15.71
第三部分	独立费用			110.05	110.05
	基本预备费				46.37
	静态总投资				973.77
II	建设征地移民补偿投资				
III	环境保护工程投资	9.63			9.63
IV	水土保持工程投资	14.52			14.52
1	工程部分				973.77
2	征地移民				
3	环境保护				9.63
4	水土保持				14.52
	建设期融资利息				
	总投资（不含征地移民）				997.92

抄送：长泰区陈巷镇人民政府

漳州市水利局办公室

2026年1月15日印发
